



Esoša grīdas konstrukcija
Esoša pagraba pārseguma panelis
Siltumizolācijas līmjava
Siltumizolācija putupolistirols EPS-60E $\lambda \leq 0.038$ W/(m*K) 150 mm
Armējošā līmjava
Stikšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā

Fasādes stikātkrāsa, tonis BAUMIT ELITE 3293
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stikšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Ekstrudētais putupolistirols $\lambda \leq 0.038$ W/(m*K) 100 mm
Siltumizolācijas līmjava
Esošie ēkas pamati

Piezīmes:

- Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām.
- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru.
- Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt sienas virsmu mehānisko bojājumu remontu.
- Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
- Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.

Šķembu slānis (fr. 16 - 45 mm) 150 mm
Pa kārtām blīvēts nekūkumojošas smilts slānis 1000 mm
Esoša neuzzirdināta grunts

B			
A			
KODS	IZMAINĀS	IZMAINĀS VEICA	DATUMS
CAD RASEJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAINĀS IR SPEKĀ, JA APĻIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			

PROJEKTA:

SIA "Cerkazi - G"

Reģ. Nr. 43603063747, Kr. Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA05510380

PASŪTĪTĀIS:

SIA "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS

VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.

OBJEKTA ADRESĒ: TEODORA CEĻMA IELA 14, BENE, AUCES NOVADS
KADASTRA NR.: 4650 005 026 001

RASEJUMA NOSAUKUMS: DATUMS: 06.07.2017.

KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 7

DAĻĀS VAD.: I. LAČAUNIECE 08.08.2017. DAĻA: RAS. NR.: LAPASNUMURS: 1-20

IZSTRĀDĀJA: V. BOROVIKOVS 08.08.2017. AR-14